



住小叮加盟流程白皮书

标准化加盟业务操作指南

全链路赋能体系 · 共创社区服务新价值

ZHUXIAODING

规范加盟 · 透明共赢

本白皮书为住大叮/住小叮/住小小叮标准化加盟业务操作流程的核心指引，旨在通过明确的**权责划分**、清晰的**执行标准**与严格的**审核机制**，保障加盟项目的规范化落地，构建透明、高效的合作体系，规避潜在纠纷。

权责分明 流程闭环

厘清投资人、公司职能部门及第三方的协作边界，明确付款节点、审核标准与执行顺序，确保业务流转有序高效，杜绝推诿与疏漏。

严控准入 质量把关

设立严格的投资人准入要求与多维度质检节点，从源头把控项目资质与运营质量，有效规避合作风险，保障品牌声誉与合作稳定性。

标准落地 共赢发展

统一开业准入条件与运营规范，确保加盟项目标准化复制与落地，实现品牌形象统一、服务质量一致，为双方长期共赢奠定坚实基础。



所有加盟项目均须严格遵照本流程执行，确保品牌标准化运营与稳健发展

加盟全流程总览

01 物业甄选评估

考察物业位置、面积及客流潜力，确保基础条件符合品牌选址标准与长期发展需求。

02 签署正式加盟合同

双方确认合作细节与权利义务，正式签署具有法律效力的加盟协议，确立稳固合作关系。

03 加盟相关费用缴纳

按合同约定完成加盟费、保证金及首批物料款的缴纳，保障项目启动资金及时到位。

04 设计启动与图纸输出

专业设计团队介入，结合物业户型与品牌标准，输出定制化装修设计方案与施工图纸。

05 图纸审核与施工交付

多方会审设计图纸，确保方案合规可行，完成图纸交底与施工技术标准的确认。

06 施工单位准入管理

严格筛选具备资质的施工团队，核查施工许可与安全资质，把控施工质量源头。

07 全过程四次节点质检

覆盖隐蔽工程、水电安装、硬装验收及竣工验收四大节点，层层把关保障工程品质。

08 证照办理与开业准入

协助办理营业执照、食品经营许可证等必备证照，完成开业前终审，确保合法合规开业。

第一步：物业甄选评估

01

信息提供

投资人需完整提供意向物业的核心信息，包括具体位置、建筑面积、户型格局、产权证明文件、房屋结构图纸及租赁条件等，为后续评估工作提供详实依据。

02

尽职调查

专业团队开展深度尽调，涵盖产权合法性核验、消防基础条件评估、房屋结构安全性检测，同时结合商圈客流、消费水平测算投资回报，严格对标品牌开店标准。

03

评审决策

若物业通过评审，投资人可正式签署房屋租赁合同；若未达标，将出具详细反馈清单，协助投资人针对性优化调整，或重新筛选匹配的物业资源。



重要提示： 物业未通过公司评审，不得进入后续加盟签约环节。这一严格标准旨在确保每一处选址都具备稳定的经营基础与盈利潜力，保障品牌与投资人的长期共赢。

第二步：签订加盟合同

01

商务洽谈

物业确认合格后，双方就品牌授权范围、加盟期限、管理费标准、权责划分及违约条款等核心商务内容进行深度洽谈，确保合作框架清晰、权责对等。

02

正式签署

双方法定代表人或授权代表正式签署《品牌加盟授权合同》，完成签字与盖章流程。合同原件一式多份，双方各留存原件，确立具有法律效力的合作关系。

03

合同归档

签署后的合同原件归档至公司档案部门，并同步抄送财务、设计、筹建、质检等相关部门备案，确保各业务环节信息同步，保障加盟流程的规范化推进。



核心价值：严谨的合同签署流程不仅是法律层面的约束，更是双方长期稳定合作的基石，为后续的门店筹建、运营管理及品牌支持提供坚实的制度保障。

第三步：约定相关费用，支付至公司财务

01

费用通知出具

依据加盟合同条款，逐项列明品牌授权费、系统服务费等费用明细，向投资人出具规范的费用缴款通知单，明确缴费标准与期限。

02

对公账户支付

投资人需严格按照合同约定的金额，在规定时间内将款项足额支付至公司指定的对公银行账户，确保资金流向清晰、可追溯。

03

到账确认与通知

财务部门核实款项到账后，出具收款确认回执，并向设计部、筹建部等相关部门发送内部到账通知，作为启动后续筹建工作的依据。



合规警示与流程红线 所有加盟费用必须通过对公账户进行收款，严禁转入私人账户或收取现金，否则将无法启动后续筹建流程。财务未出具正式到账通知前，设计部门不得启动任何设计方案的制作与输出，以此保障交易安全与流程合规。

第四步：设计部门启动项目，输出全套资料

01 资料下发

设计部收到财务到账通知后，向投资人成套下发项目资料包，涵盖硬件手册、物资清单表及详细的物资报价清单，确保信息透明完备。

02 设计合同

安排资深专职设计师一对一对接投资人，深度洽谈设计需求与服务细节，正式签署具备法律效力的《项目设计服务合同》，保障双方权益。

03 设计启动

投资人按合同约定支付设计款项，设计部核验付款凭证无误后，即刻组建设计小组，正式启动图纸深化设计工作，确保项目按时推进。

04 图纸交付

标准周期7-15个工作日（不含修改确认），最终交付全套专业图纸，包含平面布局图、施工图、水电点位图及详细的装修材料说明文档。

第四步：设计部门启动项目，输出全套资料各节点及联系人



第五步：公司内部图纸审核，交付投资人进场施工

01

内部联合评审

图纸完成后，由筹建、质检、运营等多部门联合审图。重点核查是否符合品牌视觉标准、国家消防规范及硬件手册要求，确保方案合规。

02

优化修改完善

若审核未通过，设计单位需根据评审意见进行针对性优化调整。修改后的图纸需重新提交报审，直至完全满足各项标准与规范要求。

03

交付施工实施

图纸审核正式通过后，将全套审定图纸交付投资人。投资人需严格依据审定图纸组织施工，确保现场落地效果与设计方案高度一致。



红线警示：严禁违规操作 未经审批严禁私自改动图纸或变更品牌硬件标准，此类行为将导致施工偏差、成本失控及品牌形象受损，违规者需承担相应的法律责任与经济损失。

第六步：施工单位准入管理

在设计单位推进图纸同步阶段，投资人需确定施工实施主体，为保障工程质量与进度，主要分为以下两种合作模式：

模式A：选用小叮库内战略合作施工方

直接选用公司入库的优质战略合作施工单位，无需额外组织培训与考核。施工方将严格按照库内合作规则规范进场施工，并接受项目质检部门的全过程监督与质量验收，确保工程品质与进度符合标准。

模式B：投资人自行外聘施工方

需完成三项核心准入要求：①项目负责人必须参加为期两天的标准化岗前培训；②通过“理论+实操”双重考核，合格后获取现场管理准入资格；③培训考核费用25,000元（含食、宿旗下品牌），由投资人全额承担，确保施工团队具备专业素养。

[查看岗前培训流程原件](#)，



合规施工红线提示 无论采用哪种合作模式，施工方均需严格遵照审定图纸及规范施工。若擅自偏离图纸标准、违规作业或偷工减料，项目质检部门有权立即下达停工整改通知，由此造成的工期延误、返工成本及质量责任，均由施工方承担。

第七步：质检部门四次关键节点质检

01 放线质检

现场墙体、点位放线完成后，质检人员到场核验，严格核对现场实际放线与设计图纸的一致性，确保施工基础零偏差，为后续工程筑牢根基。

02 防水质检

卫生间及涉水区域防水施工完毕并完成闭水试验后，质检重点核验防水涂层工艺、厚度及闭水试验结果，从源头杜绝渗漏隐患。

03 隐蔽工程质检

水电管线预埋、布设完成且封槽前，对管线走向、连接工艺、强弱电间距及固定情况进行全面隐蔽验收，保障隐蔽工程安全合规。

04 联合开业检查

装修工程整体完工后，由运营与质检部门联合开展全面检查，涵盖功能完整性、安全合规性、装饰美观度等维度，确保项目完全达到开业交付标准。

第八步：开业准入条件

01

质检合格

四次关键质检节点检查必须全部合格，并留存完整的质检报告，确保门店运营的安全与合规基础。

02

证照齐全

投资人需取得营业执照、特种行业许可证及消防验收合格证明等全套合法经营证照，缺一不可。

03

物资达标

门店物资与硬件设施严格按合约清单完成采购，数量、规格及品质均需符合品牌统一标准，保障服务体验。



特别说明与违约条款 上述条件为开业必要前提，任意一项不达标则不予准许开业；若未经公司书面许可擅自开业，将视为严重违约，公司将按照加盟合同相关条款追究违约责任，以维护品牌运营的规范性与严肃性。

● 总结

规范流程，合作共赢

标准化流程体系

构建从物业评估、资质审核到开业筹备的全链路标准，每一步均有章可循。透明化的合作路径，确保加盟过程高效、规范，让您的投资更省心。

全维风险保障

通过严格的市场调研与专业评估机制，精准规避潜在经营风险。总部全程督导，从选址到运营层层把关，为您的商业投资筑牢安全防线。

共创商业价值

依托成熟的品牌资源与运营经验，实现资源共享与双向赋能。我们期待与您携手，以规范为基础，以共赢为目标，共同打造可持续发展的商业未来。

规范是合作的基石，信任是共赢的桥梁。我们将以专业的标准、严谨的态度，与您携手同行，共同开启商业新篇章，实现品牌与合作伙伴的共同成长。

附件：原件完整收录

附件 1

装修设计技术咨询合同

合同样本原件 · 共 9 页 · 含设计范围、费用、双方权责与违约条款全文

查看原件

附件 2

住小叮竣工验收表

验收标准原件 · 共 15 页 · 红线项/普通项判定，涵盖装饰、大堂、公卫、客房、消防、给排水、暖通、新风全项检查标准

查看原件

附件 3

住小叮酒店筹建物资——配备清单

物资清单原件 · 共 2 页 · 住大叮/住小叮甲供材分类细目、金额占比与采购方式各 1 页

查看原件

附 件

总包施工单位项目经理标准化岗前培训流程（正式版）

培训制度原件 · 共 2 页 · 对应第六步模式B的培训目的、规则与两天详细日程

查看原件

以上附件均为文件原件影印页、完整收录，供合作前查阅；正式合作以双方最终签署文本为准。

ZHUXIAODING

 住小叮

感谢聆听

期待与您携手，共创辉煌

ZHUXIAODING

附件1：

合同编号：_____

装修设计技术咨询合同

甲方_____

乙方_____

____年____月____日[签约时间]

_____ [签约地点]

甲方：

通讯地址：

乙方：

通讯地址：

根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方承担【_____】建设工程的室内精装修设计创意工作（以下简称本项目），为了明确双方的责任，保障双方的利益，确保本工程的顺利完成，经双方协商一致，订立本合同，以资共同信守。

1、本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方现行相关建筑装饰技术标准及规范。

2、工程概况

2.1 工程名称：_____

2.2 工程地点：_____

2.3 建设规模： 设计面积：_____平方米；

3、设计依据

3.1 甲方提供的《室内精装修设计咨询任务书》及平面图；

3.2 甲方提供的基础资料：建筑院全专业图纸、甲方楼层功能平面示意图等（CAD 文件）；

3.3 国家及地方现行相关技术标准、规范；

3.4 《物业服务指南》、《机电设计甲方需求》、《电气、暖通、给排水专业设计任务书》

3.5 机电方案专篇

本项目机电专业应遵循的设计原则：

- ◆高经济效益
- ◆系统能灵活适用将来不同运作的变化需求
- ◆系统高度安全及可靠性
- ◆易于维修保养
- ◆环境保护
- ◆可提供舒适及卫生的环境

4、设计范围、内容、成果要求

4.1 设计范围：

本次甲方承租的面积：（ ）平米；

4.2 设计工作内容：根据甲方要求，负责工程范围内的方案设计。

4.2.1 设计包含：装饰方案设计

4.2.2 全过程设计包含：方案设计、深化设计

4.3 设计成果要求，详见第8条。

4.3.1 方案设计阶段，装饰设计详尽方案，并提供意向图片、重要空间的效果图、及装饰主材图片等；

4.3.2 深化设计阶段，定稿平面图、重要部位立面图以及相应的全专业设计思路、主材图片；

4.3.3 施工图设计阶段：所有专业施工图

4.3.4 设计进度计划（乙方依据以下时间节点提供设计成果）；

4.3.4.1 自本合同生效之日起_____个工作日内，提供深化设计成果（提供电子版文件，含 DWG 格式电子文件 1 份）；

5、设计要求

5.1 乙方提交的设计方案应当符合本合同第七条对设计成果的相应要求。

5.2 内容要求：

5.2.1 由本合同约定的乙方设计师独立完成，不得抄袭和套用他人成果。

5.2.2 设计成果必须能满足甲方的要求，并达到项目开发建设的目的。

5.2.3 符合本合同其他约定及甲方的设计要求。

5.3 设计文件的一般形式要求：

5.3.1 文字内容：中文，主标题黑体三号；次标题黑体四号；内容宋体小四号。

5.3.2 专项报批图纸、装订、规格及数量应满足当地政府相关部门的要求及甲方要求。

5.3.3 数据光盘一套：包括所有 CAD 图纸（DWG 格式）、图片（JPG 格式、PSD 格式）、文字说明（WORD 文档）。

5.3.4 符合本合同约定及甲方的其他要求。

6、本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容

序号	分项名称	建设规模		设计阶段及内容
		层数	设计面积（m²）	方案设计阶段
1	设计			装饰、给排水、电气设计

7、甲方向乙方提供的有关资料、文件及时间

序号	资料文件名称	阶段	份数	提交时间	备注
1	建筑平、立、剖等方案图（电子版）	方案设计阶段	1	合同签订之日	电子文档

2	甲方楼层功能平面示意图(CAD文件)	方案设计阶段	1	合同签订之日	电子文档
3	建筑、结构、电气、设备等各专业方案或施工图及相关文件(电子版)	方案设计阶段	1	合同签订之日	电子文档
4	室内精装修设计任务书(原件)	方案设计阶段	1	合同签订之日	电子文档
5	《物业服务指南》	方案设计阶段	1	合同签订之日	电子文档
6	《机电设计甲方需求》	方案设计阶段	1	合同签订之日	电子文档
7	《电气、暖通、给排水专业设计任务书》	方案设计阶段	1	合同签订之日	电子文档

8、乙方提交室内精装修设计成果、文件及要求

8.1 方案设计阶段

8.1.1 方案设计成果(提供设计意向,和甲方一起确定风格走向)

8.1.2 在甲方平面布置图基础上,设计单位按照自身的设计风格 and 理念做优化平面图,并做设计推荐平面的阐述:平面图、天花图、地面铺装图。

8.1.3 交由甲方委托的消防设计顾问单位审核确认负责,确保符合国家规定和项目所在地技术规范、标准进行设计。消防顾问单位审核通过后进行深化设计。

8.2 深化设计阶段

8.2.1 以甲方委托的消防设计顾问单位定稿的平面图为基础,出具重要功能空间的天花、地面铺装

8.2.2 重要空间的定稿效果图

8.2.3 定稿平面图后的全专业设计思路:概念平面图或点位图(例如影响空间效果的:消火栓、温控器、门禁、摄像头、影音设备等)

8.2 报审设计阶段

乙方出具的创意方案及图纸交由甲方委托的消防设计顾问单位进行图纸报审的绘制,并根据消防设计顾问的意见进行相应的平面部分的图纸修改。

9、费用支付

经双方商定,设计单价为人民币_____元/m²;设计面积约_____m²,计_____元;
本项目设计费暂定总价为人民币_____元(大写:_____)。设计过程中如

发生工作量大幅的增加，则设计费也应做相应调整；相应设计费由双方协商解决并以书面方式确认。

9.1 设计费支付进度见下表：

付费阶段	占总设计费%	付款金额 (元)	付费时间节点
第一阶段			本合同签订后 5 个工作日内
第二阶段			效果图方案交付后 5 个工作日内
第三阶段			图纸交付后 5 个工作日内

9.5 甲方向乙方支付每期设计费的前提为乙方已向甲方提交当期设计成果，包括纸质版及相应的电子版文件，且经甲方确认无误。

10、双方责任

10.1 甲方责任

10.1.1 甲方按本合同第 7 条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责；

10.1.2 如甲方未按约定期限提交上述资料及文件，且影响乙方设计进度的，乙方交付设计文件的时间相应顺延；

10.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期；

10.1.4 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利条件及必要的劳动保护装备；

10.1.5 甲方可以自行使用或借助第三方使用乙方提供的设计成果用于甲方项目开发、销售等；

10.1.6 甲方收到乙方的创意施工图后，应及时组织会审，并以书面方式提出要求乙方作必要更改，在乙方更改完毕且经甲方认可后，甲方应出具书面意见认可施工图设计文件。甲方对乙方出具的创意图纸委托专业的消防顾问公司进行整理绘制并交由政府部门审查，对图纸的合规性负责。若因乙方设计本身不符合消防规范导致报审失败，则乙方自行承担责任和损失。

10.1.7 甲方负责审定乙方提供主要材料的规格、型号、价格。

10.1.8 甲方负责督促检查乙方的设计进度、设计深度，参与各设计阶段的设计管理。

10.1.9 甲方不得要求乙方违反国家相关法律、法规、规章的规定进行工程设计。

10.2 乙方责任

10.2.1 乙方应按本合同第 8 条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现 10.1.2 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）、进行工作汇报，并对其完整性、正确性、适用性、安全性、经济合理性及时限负责；并负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场设

计服务、处理有关设计问题和参加图纸会审及竣工验收；

10.2.2 乙方对提交的设计文件的质量负责，乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成甲方损失或造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费及需承担在此期间给甲方造成的实际延期损失；

10.2.3 工程结束之前，乙方应保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计质量、设计期限，达到设计要求和后续服务的质量。且乙方参与本工程设计工作的专职设计人员不得参与与甲方工作有冲突的任何其他设计工作。若甲方认为乙方的设计人员或负责人资质、能力不符合甲方要求时，甲方有权以书面形式通知乙方予以更换，乙方不得拒绝。若乙方中途更换主要设计人员，应事先书面通知甲方并经甲方认可；若乙方设计工作进度不能满足工程进度的需要时，甲方有权提出要求增加设计人员，乙方应立即安排，其费用已包含在合同设计费中，甲方无需另行支付。

10.2.4 乙方了解在与甲方接触、讨论、来往文件、履行本合同过程中所知悉或取得的一切与甲方经营、产品、人力资源、财务等有关的信息和资料均为甲方商业秘密。除为了履行本合同需要，乙方不得作为他用，不得向第三方扩散、转让甲方的商业秘密。如果乙方违反本合同约定的保密义务，则应当立即纠正其违约行为，乙方应承担全部法律责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。

11、违约责任

11.1 因甲方原因造成设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方应按乙方实际完成的合格工作量支付应付的设计费。除此之外，甲方无需向乙方或第三方承担任何责任。

11.2 除本合同另有约定外，甲方违反本合同约定未能按时支付设计费的，应自超过约定期限次日起，每日按相应阶段应付而未付费用总额的万分之一，向乙方支付逾期付款违约金。甲乙双方就任何一笔应付费（包括但不限于阶段费用、结算费用、额外服务费用、索赔费用）达成一致或生效裁判文书确定前，甲方对争议部分的支付义务尚不能确定，因此甲方并不负有付款义务，亦无需承担逾期付款的违约责任。

11.3 由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间或不能按合同及甲方要求进行设计工作汇报、进行配合工作的，每延误一天，应减收该相应阶段应收设计费暂定总价的 0.5%，逾期超过 10 天以上，甲方有权单方解除本合同。

11.4 乙方的设计文件应符合中国国家及地方标准和合同约定的标准。如乙方的设计文件存在遗漏或错误，以致给甲方造成损失，乙方除负责采取补救措施外，还应免收或退还甲方损失部分的设计服务费。

11.5 除本合同另有约定外，合同生效后，未经甲方书面同意，乙方不得无故中止、终止或解除合同。本合同因乙方原因无故提前中止、终止或解除的，乙方应返还甲方已支付全部款项，并向甲方支付设计费暂定总价的 10% 作为违约金。

11.6 未经甲方事先书面同意，乙方严禁全部或部分分包本合同项下的设计任务。乙方

未经甲方书面同意而擅自转包或分包合同项下的设计工作的,应立即纠正其违约行为,并应向甲方支付设计费暂定总价 1%的违约金,甲方并有权解除本合同。

12、适用法律及争议解决

本合同的所有方面均应适用中华人民共和国的法律(为本合同之目的,不包括构成中华人民共和国不可分割的组成部分的香港、澳门、台湾地区的法律法规和政策)进行解释并受其约束。

甲乙双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的,由甲乙双方当事人协商解决。如协商不成,双方选择如下第 2 种解决方式:

1. 向_____仲裁委员会申请仲裁;
2. 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13、合同生效、解除与终止

13.1 本合同经双方盖章(合同专用章或公章)并签字(法定代表人签字或盖法定代表人人章或其授权的代表人签字)后生效;本合同生效日期以双方中最后一方签字(盖章)的日期为准。本合同生效后,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同约定的义务;

13.2 本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,效力同等。

13.3 合同生效后,除本合同另有约定外,任一方无正当理由不得终止或解除合同。

13.4 在合同履行期间,若甲方有合理理由须中断乙方在本合同项下的设计服务,必须提前 15 天以书面形式通知乙方。

13.4.1 如甲方于 6 个月内恢复中断的设计服务,合同继续履行;

13.4.2 如甲方于 6 个月后恢复中断的设计服务,双方可以重新商谈设计服务费。若双方达成一致,甲方给予乙方恢复设计的合理时间;若就设计费事宜无法达成一致,合同自动终止,结算事宜按 13.7.2 条执行。

13.5 除本合同另有约定外,发生下列情形之一的,甲方亦有权单方解除本合同。合同解除时,如给甲方造成损失的,乙方须应向甲方支付相当于设计费暂定总价 10%的违约金进行赔偿;

13.5.1 乙方未经甲方书面许可,而将本合同约定的设计工作转包或分包给其他第三方;

13.5.2 乙方不能按照合同质量要求正常设计或进行了错误设计,致使甲方工程(含前期工作)进度受到严重影响甚至造成了损失的,经甲方三次书面催促而不能满足甲方要求的。

13.5.3 乙方由于自身的原因或过错不能在本合同约定的日期内完成设计任务,任一阶段的延误期超过 10 个工作日时,或因施工配合阶段配合不到位,导致误工、停工 10 个工作日以上(含 10 个工作日)。

13.5.4 乙方提交的设计图纸、文件与本合同约定的设计要求明显不符,又不按照或没有能力按照甲方书面通知进行修改,在 10 个工作日内仍未修改达到甲方要求的。

13.5.5 除了前述约定之外，乙方违反本合同约定，导致本合同无法履行时，甲方有权根据过错情况选择解除与乙方的合同关系。

13.5.6 合同解除后，甲方有权委托其它设计单位在乙方已完成的设计文件基础上进行继续设计。

13.6 除本合同另有约定外，如发生下列情形之一，本合同终止，各方均不承担违约责任：

13.6.1 甲乙双方经协商一致同意提前终止本合同并达成一致谅解意见者，双方均不承担违约责任；甲方按双方确认的乙方实际完成合格工作量支付设计费。

13.6.2 因本合同所涉及的工程项目条件发生重大变化（包括但不限于甲方或政府原因对设计文件不审批、或开发模式变化、本工程停建、缓建的情况）使合同无法继续履行或中止而无法确定继续进行的时间。甲方有权书面通知乙方终止本合同，双方均不承担违约责任。甲方根据乙方实际完成合格工作量支付设计费，预付款（如有）抵作设计费。

13.6.3 本合同于乙方按约完成全部工作且甲方按约付清全部工程设计费及其他费用之日终止。

13.7 因不可抗力导致合同暂时不能或永远不能履行的，双方均不承担违约责任，各自的损失协商或自行解决。

14、合同文件的组成及解释顺序

14.1 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

14.1.1 本合同及附件；

14.1.2 《室内精装修设计任务书》

14.2 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

14.3 在合同履行过程中形成的与合同有关的且经双方签字盖章的文件均构成合同文件组成部分，并根据性质确定优先解释顺序。

14.4 如合同约定与《室内精装修设计任务书》的要求不符，以附件《室内精装修设计任务书》的要求为准。

15、通知条款

甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知、文件、资料或因合同争议引起的纠纷，双方确认任何一方或司法机关可以通过以下任何一种或多种方式送达诉讼法律文书或通知、文件及资料，送达时间以下述送达方式中最先送达的为准：

甲方确认以下任何方式均可送达：

1、手机短信、微信送达

送达手机号码：

手机号持有人：

微信号：

乙方确认以下任何方式均可送达：

1、手机短信、微信送达

送达手机号码：

手机号持有人：

甲乙双方共同确认：

1、上述司法机关的送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。

2、同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者不及时告知变更后的地址，使法律文书或通知、文件及资料无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

3、采用手机短信、微信、电子邮件方式送达，发出日期即为送达日期；采用邮寄方式送达，同城邮寄，发出后第3天视送达；异地邮寄，发出后第7天视为送达。

16、其他约定

16.1 下列所述的联系人，为甲乙双方就本合同的履行所指定的负责人，其就本合同的履行所做出的全部行为，除非本款中另有约定，包括但不限于发出通知、接收，认可等，均应视为甲、乙双方就本合同所做出的有效行为。

(1) 甲方联系人：

权责范围：合同谈判，合同履行期间行使甲方指令，乙方成果确认。

(2) 乙方联系人：

16.2 乙方为本合同的服务至项目综合验收为止及本合同全部义务履行完毕为止。

16.3 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

16.4 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

(此下无正文，为签字盖章页)

甲方：

(盖章)

乙方：

(盖章)

法定或授权代表人：（签名或盖章）

法定或授权代表人：（签名或盖章）

年 月 日

年 月 日

2:

住小叮（ ）竣工验收表					
红线项:	1.涉及公共人身安全的缺陷				
	2.可能对品牌商誉造成重大影响的项目				
	3.涉及六大核心触点及核心体验.对用户体验造成较大影响的缺陷项目. 现存形象严重偏离品牌设计标准或图纸审批方案				
	4.红线内容不可使用承诺整改。				
普通项:	1. 功能上有缺陷 ， 但无较大影响的项目				
	2. 品牌设计标准存在一定偏差 ， 但整体一致				
	3. 功能不影响 ， 但视觉、工艺或品质上有瑕疵				
	4. 普通项内容允许通过承诺整改				
室外	招牌	室外1	安装完成 ， 安装位置、形式、材质、数量、大小比例与审核确认方案及产品标准一致	红线	
		室外2	顶招支架涂刷防锈漆，安装牢固，无线路外漏、光源外漏	普通	
		室外3	灯箱线路穿管安装，固定整洁、牢固，正面不得看见布线，变压器、配电箱防雨设置	普通	
		室外4	有单独供电回路，安装开关定时器	普通	
	主入口	室外5	主入口装饰与审核确认设计方案及标准一致	红线	
		室外6	施工完成，美观、无工程质量问题	普通	
		室外7	防撞，防夹手标识张贴清晰，醒目	普通	

大堂	装饰	大堂1	施工完成，装饰与审核确认方案及产品标准一致	红线	
	墙/顶/地面	大堂2	地面、墙面、顶面的造型、色调、材质与审核确认方案及产品标准一致	普通	
		大堂3	墙顶面涂料平整，修补处无明显色差，无明显凹凸，接槎平顺，线角顺直，无起皮、无起壳、无返碱、无色差、无砂眼、无流坠、无粒子。	普通	
		大堂4	墙地砖及石材饰面无色差、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀	普通	
		大堂5	墙板表面应平整美观、色泽应一致，表面应不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折、斑污、胶痕。表面顺平、无色差、无污染、无破损、无裂纹	普通	
		大堂6	检修口安装白色400*400成品石膏双铝边检修口，收口美观，无明显缝隙。	普通	
	照明	大堂7	灯具数量、品牌、型号、色温、照度与审核确认方案及产品标准一致，无质量问题	普通	
		大堂8	灯具安装位置正确、牢固，无损坏，可正常使用，安装顺直美观，电线不得裸露，安装接线符合规范	普通	
	门	大堂9	装饰效果与审核确认方案及产品标准一致	普通	
		大堂10	安装牢固，正常使用	普通	
		大堂11	固定家具材质、施工工艺、完成效果与审核确认方案及产品标准一致	普通	
		大堂12	已按照确认方案安装、摆放到位，且数量与确认方案一致	普通	

	家具	大堂13	家具无尖角、锐角等安全隐患阳角弧度不小于半径50MM，直角边倒角弧度不小于3MM，石材、木饰面、不锈钢不得有毛刺快边	普通	
		大堂14	正视1.5M柜体表面无明显划痕、破损、钉眼，线孔尺寸合适，孔盖齐全	普通	
		大堂15	柜体饰面无起鼓、色差、污渍柜体整体安装牢固，封边结实美观柜体门扇安装牢固，横平竖直，尺寸准确，无过大缝隙，开启灵活，无变形，柜体与墙地面结合严密、美观，不得采用硅胶收口。	普通	
		大堂16	台面安装牢固，平整度符合要求，大面无明显无色差，无缺棱掉角，石材台面做抛光处理，边角打磨处理。	普通	
	电源插座	大堂17	款式规格符合品牌标准，数量满足设计及使用要求	普通	
		大堂18	对客插座安装牢固端正，有接地	普通	
	标识	大堂19	标识符合确认设计方案及标准要求、安装完成，位置正确	红线	
	装饰	公卫1	施工完成，装饰整体效果与审核确认方案及产品标准一致	红线	
	墙/顶/地面	公卫2	地面、墙面、顶面的造型、色调、材质与审核确认方案及产品标准一致	普通	
		公卫3	墙面、顶面、地面施工整体平整，无起翘、破损、开裂、空鼓等缺陷，缝隙均匀，装饰材料无明显瑕	普通	
		公卫4	卫生间隔断需符合审核确认设计方案。	普通	

公共卫生间，公共 洗漱间	照明	公卫5	照明灯具选型、照度、色温满足要求，安装位置正确	普通	
		公卫6	灯具安装位置正确、牢固，无损坏，可正常使用，安装顺直美观，电线不得裸露，安装接线符合规范	普通	
	五金洁具	公卫7	选型与审核确认设计方案一致	普通	
		公卫8	安装位置正确，配件齐全，使用正常，无损坏排水畅通，各连接处密封无渗漏	普通	
	排风	公卫9	排气扇符合设计要求安装牢固，运作时无较大振动噪音，电源必须有接地线。	普通	
	给排水	公卫10	公用卫生间的洗手台有热水，流水畅通，水温40~55°，热水出水时间10秒，水压满足标准	普通	
		公卫11	洗面台下方的管道应避开公众视线，可能需要使用深裙座或者可拆卸板以遮盖管道、下水管为带S弯的不锈钢管，并封堵下水口	普通	
	标识	公卫12	标识符合确认设计方案及标准要求、安装完成，位置正确	普通	
	装饰	客房走廊1	施工完成，装饰效果与审核确认方案及产品标准一致	红线	
		客房走廊	喷淋、监控、灯具、消防广播点位需保持在一条直	普通	

客房走廊	墙/顶/地面	客房走廊 3	地面、墙面、顶面的造型、色调、材质与审核确认方案及产品标准一致	普通	
		客房走廊 4	门牌无松动、无漏光；门牌造型符合设计方案及标准要求	普通	
		客房走廊 5	踢脚线安装平整无起翘，无脱落，阳角接缝完整，上口平直、接缝平整、表面无划痕；与墙地面结合顺直、美观。	普通	
	灯具	客房走廊 6	灯具数量、品牌、型号、色温、照度与审核确认方案及产品标准一致，无质量问题	普通	
		客房走廊 7	灯具安装位置正确、牢固，与顶板结合严密，开洞尺寸正确。灯罩内无杂物，可正常使用。	普通	
	门	客房走廊 8	防火门装饰需与审核确认方案及产品标准一致	普通	
	通风	客房走廊 9	客房层公共走廊须设置合理的机械新风+排风措施，根据设备铭牌和图纸参数设置	普通	
	消防	客房走廊 10	烟感、喷淋系统安装位置正确，功能使用正常	普通	
	标识	客房走廊 11	标识符合确认设计方案及标准要求、楼层指示牌安装完成，无遗漏、脱落、安装平整贴合墙面(或基底)。	普通	
		客房走廊 12	机房具备有绝缘地垫、干粉灭火器、挡鼠板不低于40CM、温湿度计、应急灯，排风扇	普通	
		客房走廊 13	禁烟标志和相应的安全操作用具，确保照明良好	普通	

	强电井	客房走廊14	设备房内清洁、卫生、无杂物，室温合适，有温湿度计	普通	
		客房走廊15	配电间设备运行正常，有短路和过载保护	普通	
		客房走廊16	配电间线路布设规范，桥架安装完整，外观良好、无磕碰损伤，表面干净，无积尘，无锈，桥架需有跨接线相连	普通	
		客房走廊17	桥架内线路不宜超过桥架截面70%	普通	
		客房走廊18	相序排列/标志清晰、准确、规范，出线电缆标志牌规范、清晰、准确	普通	
		客房走廊	配电箱回路、线径、材质与审核确认机电方案一致	红线	
	弱电井	客房走廊20	确保照明良好，配置：静电地板或绝缘地垫、温湿度计、灭火器、挡鼠板、应急灯、独立换气扇	普通	
		客房走廊	楼层弱电井安装通风排气扇	普通	
	完工情况	客房1	全部客房硬装应全部施工完成，软装应全部安装完	普通	
	客房墙/	客房2	墙面、顶面、地面装饰无明显瑕疵	普通	
	照明	客房3	灯具品牌、型号、色温、照度与审核确认方案及产品标准一致	普通	
		客房4	安装牢固，数量、位置符合图纸要求，无漏光，开关控制符合标准要求，色温为暖光源，可正常使用；灯带安装顺直美观、颜色均匀一致，金属外壳照明必须接地	普通	

客房	门	客房5	门、门槛石、门套、门锁及配套五金与审核确认方案、产品标准一致	普通	
		客房6	客房门工艺满足标准，普通房型门厚度60mm，9mm多层板+1.2mm隔音毡+5mm密度板/多层板+30*30防变形方管+隔音棉容重 $\geq 64\text{Kg/m}^3$ ；	普通	
		客房7	门牌灯常亮，不受房间电源控制，开关带漏保。	普通	
		客房8	门槛石安装牢固，铺贴无开裂、变形	普通	
		客房9	门锁正常开关、无污损	普通	
		客房10	防盗链，位置正确，安装牢固、无损坏	普通	
		客房11	闭门器、合页及螺丝安装牢固，关门时能够正确闭合，开闭和滑动自如、限位正确闭门器最后40cm有缓冲。	普通	
	家具	客房12	与审核确认方案、产品标准一致	普通	
		客房13	穿线孔尺寸合适孔盖齐全。	普通	
		客房14	用电线需套软管保护，且不得有外露现象。	普通	
		客房15	封边结实美观；表面无明显划痕，正视1.5M表面无明显破损，背板软包饰面无污损、褶皱。漆面无色差、表面无划痕	普通	
		客房16	无晃动，板缝拼接严密、无色差、破损	普通	
		客房17	面层材质、施工工艺符合平台家具标准。安装牢固，连接紧密，无变形、无破损、无起翘，收口正确符合图纸要求。	普通	

	客房18	家具无尖角、锐角等安全隐患阳角弧度不小于半径50MM，直角边倒角弧度不小于3MM，石材、木饰面、不锈钢不得有毛刺快边（3.5版书桌外直角弧度R18，电视柜四角弧度R503.4版床头柜直角弧度R10。）	普通	
开关插座	客房19	客控面板、插座品牌型号、选型与审核确认方案、产品标准一致	普通	
	客房20	开关插座面板、无线充安装位置正确，牢固；插座零火地线接线符合规范	普通	
强电	客房21	强电系统回路、线材、配置与审核确认机电方案一致且符合规范标准要求。	普通	
	客房22	元器件上同一接线柱的电线接头不得超过2个；电线压入断路器接线孔后不得外露金属部分；2根电线接头不论规格多少，必须压接好专用断路器铜鼻子后再插接断路器接线孔；箱内线路轧带扎紧，保持固定	普通	
	客房23	客房配电箱型号正确，位置正确，工作正常，漏电接地符合规范。电线严格按照图纸正确接到指定零线排、接地排上，避免将几根导线接到同一接线排上	普通	
	客房24	吊顶内电线不可裸露，需套管	普通	
穿墙洞	客房25	穿越隔墙采用水泥砂浆、防火泥封堵，不得采用发泡剂；支管必须带保温穿墙板穿墙，孔洞采用专业打孔设备打孔，平整光滑，不得有毛刺	普通	

	消防自检	消防1	消防工程自检完成，系统功能及设备均调试合格且运行正常	红线	
		消防2	消防主机已运行，无屏蔽、无故障	红线	
		消防3	消防工程资料（包括图纸、产品合格证、首年度质保协议等）已完整移交	红线	
	消防证照	消防4	已获取消防建审合格意见书及完成消防竣工验收取证申报（取得消防验收合格证为最优验收条件）	红线	
	火灾自动报警系统	消防5	火灾自动报警系统：任一层建筑面积>1500m ² 或总建筑面积> 3000m ² 的旅馆建筑火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号，显示装置应在3s内接收，准确显示相应信号的物理位置，发出警报通知前台24H值班人员	红线	
	烟感、温感	消防6	点型感烟、感温火灾探测器宜水平安装、牢固、美观，无污渍，感烟探测器，探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物。除卫生间、水泵房区域不强制设置烟感外，其余酒店所有独立空间均需设置烟感；备注：卫生间、水泵房区域烟感是否设置，具体以国家及地方规范标准为准；	红线	
		消防7	运营已完成100%消防联动测试，且无问题	红线	

消防	消防联动控制器	消防8	消防联动控制器（手动/自动状态测试）：按设计的联动逻辑关系，使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，检查消防联动控制器接收火灾报警信号情况、发出联动信号情况、模块动作情况、消防电气控制装置的动作情况、现场设备动作情况、接收反馈信号（客房断电、电梯迫降、门禁断电、消防排烟防火卷帘启动、应急照明包括楼层强弱电间亮起、等所有消防联动装置启动）	红线	
		消防9	消防联动情况与打印出的反馈凭条时间、内容一致	红线	
	消防广播	消防10	以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播，对所有共用扬声器进行强行切换应急广播应以最大功率输出对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验，应急广播的语音应清晰系统应按设计的逻辑广播	红线	
	消防水	消防11	消防自动喷水灭火系统，应设置独立的消防、喷淋水泵、稳压泵，并应按一用一备或二用一备，手动/自动状态下，运行正常（喷淋泄压后，远程控制自动起泵，信号反馈正常）	红线	
		消防12	消火栓、喷淋系统应保持有水状态、消防水箱内的水不能少于设计的储水量、压力正常	红线	
		消防13	消防喷淋水水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点，且压力不应小于0.2MPa（静态）水压强度试验压力应为该工作压力0.4MPa>0.6MPa必须设有减压装置（动态）	红线	

		消防14	疏散楼梯间应符合下列规定：楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物且通向室外，通道门应向疏散方向开启（通道门必须畅通、严禁上锁）	红线	
	消防通道	消防15	消防门：安装牢固，配件齐全，楼梯踏步无破损，照明满足。	普通	
		消防16	消防楼梯 楼梯扶手高度不得小于设计要求，安装牢固、无破损、脱漆、开裂、栏杆间隔合适	普通	
	消防照明	消防17	消防指示安装位置合理，标识方向正确，无破损，可正常使用。	普通	
		消防18	出口照明，出口道路和电梯厢应急 照明、公共区域的应急照明应急灯配置符合规范，可正常使用。	普通	
	供电系统	主系统1	供电系统符合图纸设计要求及使用要求	红线	
弱电	监控机房	主系统2	配置：静电地板、温湿度计、灭火器、挡鼠板、应急灯、独立制冷空调、独立换气扇；	普通	
		主系统3	小于6平米的房间，按国家标准执行，特殊功能房间（强弱电机房等）至少要安装自动报警设施(烟雾报警器)	普通	
	给排水系统配置	主系统4	配置标准： 热水热源配置、空气源（锅炉）、水泵、变频器品牌型号、水箱大小与隐蔽验收前提交的审核确认方案一致(品牌库、深化方案、品牌、型号)用水端水压2公斤以上且水压均衡	红线	
		主系统5	排水系统与设计方案图纸一致，	红线	

给排水	设备减震	主系统6	所有外机、水泵安装于专用基础上，需基于如下情况配置减震措施 1 设备、水泵下层有客房，或附近有客房的，需设置空气减震 2 对客房区域产生噪音影响的设备，需设置空气减震 3 设备、水泵放置在红线区域外且对客房区域无噪音影响的设备，根据设备安装指导手册（随机出厂的文件）要求安装减震即可 4 对于设置了空气减震仍然会产生噪音影响的情况，需针对现场情况，采取响应减震措施，直至消除噪音影响	普通	
	设备房	主系统7	设备房内应设：通风、消防报警、喷淋设施	普通	
	给排水管道	主系统8	室外供水管道保温使用铝皮防护，通水及加压后管道无渗漏；采用自带PVC保温的给水管道可以不做铝皮保温；设备管道利旧的项目须进行设备管道进行清洗；室内冷热水保温符合设计要求	普通	
		主系统9	供水管道配置有水流、阀门开闭指示系统说明	普通	
		主系统10	水泵进水管侧配置闸阀、Y型过滤器、压力表、可曲挠橡胶接头	普通	
		主系统11	出水侧配置可曲挠橡胶接头、压力表、止回阀、闸阀、温度显示装置	普通	
	系统运行	主系统12	系统正常运行、供水、补水自动化，无需手动操	普通	

	给排水机房	主系统13	机房增加灭火设施、防水、防小动物功能及设施、机房地面平整、洁净，不扬灰起尘，无积水	普通	
	暖通系统配置	主系统14	主系统配置标准：系统已调试完成，使用正常，有完整的资料（系统、平面竣工图纸以及运行维护手册）	红线	
		主系统16	中央空调外机、排烟风机等设备外机必须设置独立基础（钢构或钢混）	普通	
		主系统17	外机(多联机外机、风冷热泵空调主机、冷却塔、一拖一外机等)设于通风良好的区域	普通	
		主系统18	中央空调系统主机控制电源柜外观完好，整洁，安装，牢固、规范各水泵外观完好，无破损、锈蚀、渗漏	普通	
		主系统19	空调内外机设备是否为新做设备，若有利旧设备，是否符合决策会意见	普通	

暖通	减震	主系统20	所有外机、水泵安装于专用基础上，需基于如下情况配置减震措施 1设备、水泵下层有客房，或附近有客房的，需设置空气减震，水系统空调水泵需设置双层空气减震 2对客房区域产生噪音影响的设备、水泵，需设置空气减震 3 设备、水泵放置在红线区域外且对客房区域无噪音影响的设备，根据设备安装指导手册（随机出厂的文件）要求安装减震即可 4 对于设置了空气减震仍然会产生噪音影响的情况，需针对现场情况，采取响应减震措施，直至消除噪音影响	普通	
	风冷热泵要求	主系统21	水空调管道接主机、水泵的接驳口有软接	普通	
		主系统22	风冷热泵空调主机或多联机主机外机间隙不小于0.5米，检修侧净宽度则不小于品牌手册要求的最小检修空间要求，正上方10米范围内不得有遮挡	普通	
		主系统23	屋顶风冷热泵空调和水泵皆可以单独关闭，水泵入口须设置过滤器	普通	
	新风	主系统24	新风设备铭牌参数及安装位置与隐蔽验收前提供审核确认的图纸一致新风设备及风口安装调试完成，可正常使用，且满足设计要求	红线	
		主系统26	风机处设有检修口能够方便的检修过滤网、电动阀、新风机及管道阀门等	普通	

		主系统28	所有末端出风口前须设置风量调节阀，所有风量调节阀须设置检修口	普通	
	室外管道	主系统29	室外主管道使用铝皮保温，采用自带保温PVC给水管道可以不做铝皮保温，必须配备伴热带	普通	
		主系统30	布置合理支架牢靠，间距合适、冷冻、冷凝水管及附件保温紧密，无空隙。	普通	
		主系统31	外包层无破损，各管道需清晰注明使用性质、流向，各管道阀门、止回阀完好，操作顺畅，性能有效，操作传动机构无锈蚀；	普通	

:

住大町酒店筹建物资 —— 配备清单

名称	序号	甲供材分类细目	备注（含税）	采购方式
(A类)	1	门锁、房卡		甲供
	2	大堂家具	服务台、售卖饮水区、自助洗烘区、落地灯书架、寄存柜、沙发、桌椅等所有家具	
	3	灯具、灯带		
	4	开关面板等		
	5	空调设备		
	6	卫浴及卫浴五金类	马桶、暗装淋浴、毛巾架、置物架、纸巾盒、地漏、客房台盆、台盆龙头、玻璃隔断、存水弯、翻板下水、拖把池、拖把池龙头、轴流风机。	
	7	标识 ——（运营）	VI标识、门头广告、小心台阶地贴、大堂背景字等	
	8	别样红系统 ——（运营）		
	9	自助入住机 ——（运营）	自助入住机	
	10	布草 ——（运营）	床单、被罩、被芯、枕套、枕芯、地巾	
	11	床垫 ——（运营）		
	12	电器 ——（运营）	商用洗衣机、烘干机、吹风机、售卖机（饮料、零食、日用品）、香薰机、公安系统阅读器	
	13	洗漱用品 ——（运营）	牙刷/膏、洗发、沐浴、一次性浴巾、手纸	
	14	小商品 ——（运营）	画、拖鞋、垃圾桶、工服、文书、安检仪类	
(B类)	1	基础材料类	墙砖、地砖、墙板、彩钢板	甲供、自采
	2	门窗类（门、窗）	门及五金、木门、防火门、窗户、玻璃门	
	3	家具类	床架、床箱、床垫、桌、椅、金属爬梯、木质方形踏步、客房凳子、客房椅子、桌子、衣柜	
	4	蜂窝铝板	包含在总包类	
	5	弱电	包含在专业分包	
	6	消防	包含在专业分包	
	7	外网	包含在专业分包	
	8	空调、新风、热水	包含在专业分包	
(C类)	1	软装类 ——（运营）	窗帘、床帘、穿衣镜、挂衣架	自采
	2	运营办公设备、及电器类 ——（运营）	冰箱、消毒柜、消毒手池、电视或投影、饮水机、电脑、打印机、身份证阅读器、咖啡机、	
	3	小商品 ——（运营）	工作车（布草车）、vivo手机 Y200i 12G+256G（黑、蓝）、洗衣房脏衣篮、钥匙盒、前台收纳柜、垃圾袋	

住小叮酒店筹建物资 —— 配备清单

名称	序号	甲供材分类细目	金额占比 (%)	备注（含税）	采购方式
(A类)	1	标识 ——（运营）	4%	VI标识、门头广告、大堂背景字	甲供
	2	布草 ——（运营）	6%	床单、被罩、背心、枕套、枕芯	
	3	床垫 ——（运营）		金额占比见下方：已纳入家具类	
	4	别样红系统 ——（运营）		金额占比见下方： 纳入运营办公设备、及电器类	
	5	门锁		金额占比见下方：已纳入在门窗类	
	6	画 ——（运营）		金额暂未计入，无选品	
(B类)	1	基础材料类	23%	墙砖、地砖、墙板、彩钢板	甲供、自采
	2	卫浴及卫浴五金类	10%	马桶、小便斗+感应器、蹲便器+感应器交流电、暗装淋浴、地漏、拖把池、拖把池龙头、客房台下盆、台盆龙头、小便斗隔断、隔断、存水弯、翻板下水。	
	3	门窗类（门、窗）	20%	门及五金、木门、防火门、窗户、玻璃门	
	4	家具类	30%	床架、床箱、床垫、桌、椅、大堂家具、金属爬梯、木质方形踏步、客房凳子、客房椅子、桌子、衣柜	
	5	灯具、灯带		金额已纳入在总包类	
	6	开关面板等		金额已纳入在总包类	
	7	蜂窝铝板		金额已纳入在总包类	
	8	弱电		金额已纳入在专业系统分包类	
	9	外网		金额已纳入在专业系统分包类	
	10	空调、新风、热水		金额已纳入在专业系统分包类	
(C类)	1	软装类 ——（运营）	3%	窗帘、床帘、穿衣镜、挂衣架	自采
	2	运营办公设备、及电器类 ——（运营）	5%	冰箱、洗衣机、烘干机、消毒柜、消毒手池、电视或投影、饮水机、电脑、打印机、身份证阅读器、香薰机、售卖机（饮料、零食、日用品）、咖啡机、公安系统阅读器	
	3	小商品 ——（运营）		安检仪、工作车（布草车）、vivo手机 Y200i 12G+256G（黑、蓝）、飞科吹风机 FH6371 防爆装备架、小心台阶地贴、洗衣房脏衣篮、垃圾桶、钥匙盒、前台收纳柜、工服、文书类（金额暂未计入，运营期间采购。）	

住小叮酒店总包施工单位项目经理标准化岗前培训流程（正式版）

一、培训目的

为统一住小叮酒店全国门店施工工艺、工程标准、采购规范、质检标准及交付标准，确保所有外聘总包施工项目施工质量标准化、流程规范化、交付统一化。

所有外聘施工单位派驻的现场项目经理、项目负责人，必须完成总部统一岗前培训，考核合格、取得合格证后方可进场施工；未参训、未考核、未持证人员一律禁止上岗、禁止开工。

二、培训主体与组织单位

主办单位：住小叮酒店 工程筹建支持服务中心
参训对象：所有外聘总包施工单位 项目负责人、现场项目经理
培训地点：住小叮酒店总部
培训时长：封闭式集中培训 2 天

三、整体培训规则

1. 全员强制参训，不得代训、缺训、漏训。
2. 培训全程考勤，缺勤、迟到、早退视为培训不合格。
3. 培训结束统一闭卷考试，考试合格方可颁发《住小叮酒店施工项目经理上岗合格证》。
4. 无证上岗项目一律不予开工报备、不予质检验收、不予结算进度款。

四、详细培训日程流程

第一天：总部理论标准体系培训（标准认知 + 制度流程 + 物料规范）

09:30-10:30 住小叮酒店工程筹建全流程系统介绍

讲解门店从前期图纸设计、报建开工手续、施工全过程管控、分阶段质检、竣工验收、证照配套办理、工程整体移交全周期标准流程，让项目经理完整掌握住小叮筹建闭环体系。

10:30-11:00 工程硬件手册标准概览

统一讲解酒店强弱电、给排水、暖通、安防、客房硬件配套、公共区域硬件配置标准、型号规范、安装标准、验收底线要求。

11:00-11:10 课间休息

11:10-12:00 设计标准手册概览

系统讲解住小叮品牌统一装修设计风格、空间尺寸标准、硬装收口标准、灯光标准、配色标准、功能布局硬性标准，杜绝门店个性化乱改、乱建。

12:00–13:30 午餐及午休

13:30–14:30 重点工序工艺标准讲解

针对酒店装修关键工序：水电隐蔽工程、防水工程、墙面地面基层、木作、油漆、洁具安装、门头施工、客房收口等核心工艺做标准化教学，明确禁止工艺、必做工艺、验收红线。

14:30–14:40 课间休息

14:40–15:30 工程质检分项标准讲解

逐项讲解住小叮工程质检评分体系、分项验收标准、不合格整改机制、返工要求、巡检机制、重大质量问题一票否决条款。

15:30–16:30 品牌物资采购流程及管理规则

明确住小叮品牌指定物资、集采物资、禁止自采物料清单、采购报备流程、物料验收标准、违规采购处罚规则、物料追责机制。

16:30–17:30 在营标准门店实地参观 + 现场答疑

组织参观成熟在营门店，直观对标落地效果、施工细节、收口标准、成品交付标准，现场解答项目经理所有施工落地疑问。

第二天：在建项目实操观摩 + 考核发证

09:30–10:30 总部在建样板项目现场观摩学习

带领项目经理进入真实在建施工门店，观摩标准施工工序、现场管理标准、安全文明施工标准、工地陈列标准、节点管控标准。

11:00–11:40 项目经理统一闭卷考试

考核内容涵盖：筹建流程、工艺标准、质检标准、采购制度、安全规范、交付标准、违规追责条款。

11:40–12:00 合格证颁发 & 培训结营

考试合格人员统一颁发《住小叮酒店总包施工项目经理上岗合格证》，纳入全国项目经理持证台账管理，持证方可承接、驻场管理住小叮门店施工项目。

五、培训生效要求

1. 所有新项目进场前，项目经理必须完成**2天总部集训 + 考试 + 持证**。
2. 无合格证书人员，筹建中心不予立项、不予开工。
3. 项目经理证书为项目唯一上岗凭证，人证一致、持证在岗，严禁换人顶岗。
4. 违规未训上岗、无证施工，公司有权暂停一切工程流程、终止合作、追责处罚。

六、文件说明

本流程为住小叮酒店**工程筹建标准化体系强制制度文件**，所有合作施工单位必须严格遵守，作为合作合同附件执行生效。